

江苏富益源装饰材料有限公司
新型装饰材料项目（一期年产 1500 万平方米新型装饰板项目）
竣工环境保护自主验收意见

2026 年 6 月 18 日，江苏富益源装饰材料有限公司根据《江苏富益源装饰材料有限公司新型装饰材料项目（一期年产 1500 万平方米新型装饰板项目）竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

验收组由建设单位（江苏富益源装饰材料有限公司）、监测单位（江苏天宇检测技术有限公司）组成，验收组还邀请 2 名专家（名单附后）组成。验收组听取了建设单位关于项目建设情况、环保设施运行情况和环保管理制度落实情况的介绍、监测单位对环保验收监测情况的汇报，现场踏勘了项目配套建设的环保设施及运行情况。验收组审核了有关资料，并进行了现场核查，经认真研究讨论形成自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：盐城市阜宁县益林镇东益工业园区天马路 777 号；

占地面积：全厂总占地面积 50000 平方米；

验收范围：新型装饰材料项目（一期年产 1500 万平方米新型装饰板项目）。

（二）建设过程及环保审批情况

《江苏富益源装饰材料有限公司新型装饰材料项目环境影响报告表》于 2024 年 5 月 24 日取得盐城市生态环境局审批意见（盐环（阜）表复[2024]21 号）。2025 年 8 月江苏富益源装饰材料有限公司新型装饰材料项目（一期年产 1500 万平方米新型装饰板项目）工程建设结束，主体工程和相关环保工程同时建成，2025 年 10 月初投入调试运行。

（三）投资情况

实际总投资：新型装饰材料项目（一期年产 1500 万平方米新型装饰板项目）总投资 50000 万元，其中环保投资 44.8 万元，占总投资的 0.09%。

（四）验收范围

本次验收针对江苏富益源装饰材料有限公司新型装饰材料项目（一期年产 1500 万平方米新型装饰板项目）废水、废气、噪声、固体废物污染防治设施进行验收。

二、工程变动情况

经现场勘察，对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122 号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评[2020]688 号）文，本次验收项目在实际建设过程中，①废气污染防治设施优化、新增废气一般排放口②平面布置变化。以上均不属于重大变动，本项目不存在重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

验收项目产生的废水主要为职工生活废水，无生产废水产生及排放。生活污水经化粪池预处理后接管至阜宁县东益污水处理有限公司深度处理，尾水排入老恒河。

（二）废气

验收项目产生的废气主要是上胶、涂布烘干和热压工序产生的有机废气、修边和轧光工序产生的颗粒物，以及天然气燃烧废气。①上胶、涂布烘干废气（非甲烷总烃）经“水喷淋+二级活性炭吸附”处理后通过 15 米高 DA001 排气筒排放；②天然气燃烧废气（颗粒物、SO₂、NO_x、烟气黑度）经“低氮燃烧装置”处理后通过 15 米高 DA002 排气筒排放；③修边、轧光废气（颗粒物）经“脉冲袋式除尘器”处理后通过 15 米高 DA003 排气筒排放；④热压废气（非甲烷总烃）经“二级活性炭吸附”处理后通过 15 米高 DA004 排气筒排放。

（三）噪声

验收项目建成后主要噪声源为卧式二次浸渍干燥剂生产线、卧式一次浸渍干燥生产线等运转设备。江苏富益源装饰材料有限公司采取置于室内、厂房隔声、基础固定、距离衰减措施处理后，厂界噪声达标排放。

（四）固体废物

验收项目产生的固体废物主要为废边角料、不合格品、布袋收集尘、废布袋、涂布废渣、废包装桶、一般废包装物、废活性炭和生活垃圾。江苏富益源装饰材料有限公司针对固体废物防治方面主要按照“减量化、资源化、再利用”的原则进行，采取分类收

集，妥善处理方式进行。目前已在厂区南侧设置 200m² 一般固废库进行暂存，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；在厂区西南侧设置 50m² 危废仓库，地面已设防腐防渗层、渗滤液收集沟，安装安全照明设施和观察窗口、视频监控，设置包装标识、贮存设施警示标志牌，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）的相关规定。废边角料、不合格品、布袋收集尘、废布袋、一般废包装物收集后外售，生活垃圾委托环卫部门处置。涂布废渣、废包装桶、废活性炭为危险废物，委托盐城环弘再生资源有限公司定期转移处置。所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业已委托编制了突发环境事件应急预案，并由盐城市阜宁生态环境局备案，备案编号：320923-2026-056-L，建立了应急物资供应保障体系，在应急状态下，由公司应急指挥中心统一调配使用并及时补充。

2、排污口规范化整治及在线监测装置情况

验收项目建成后，全厂区设置一个污水排口，一个雨水排口，各排口均设有明显标识，排污口各类标志牌均已安装，废气排放口设置监测平台、监测孔。

3、其他设施

企业环境管理制度完善，设置相应的环境管理机构及专职人员，执行国家、地方环境保护法律、法规，落实环境保护行政主管部门管理要求并完成相关报表，实施环境保护方案的规划和管理，确保环保治理设施运行、维护及更新，确保各项污染物达标排放。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，项目在正常生产、治理设施正常运行情况下，厂区生活污水排口排放的 pH 值、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油类日均浓度均达到阜宁县东益污水处理有限公司接管标准限值要求。

2、废气

①有组织废气

验收监测期间，项目在正常生产、治理设施正常运行情况下，有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 中排放标准；天然气燃烧废气（颗粒物、SO₂、NO_x、烟气黑度）排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1 中排放限值要求；

②无组织废气

验收监测期间，该项目在正常生产的情况下，无组织废气产生的非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 中标准限值要求；车间外监控点无组织非甲烷总烃浓度符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 中标准限值要求。

3、厂界噪声

验收监测期间，项目在主要设备和噪声防治设施正常运转的情况下，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准，昼间厂界噪声达标排放。

4、固体废物

验收项目固体废物均按要求综合利用或安全处置。

5、污染物排放总量

根据监测结果进行计算，验收项目废气中非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和废水中废水量、COD、SS、氨氮、总磷、总氮总量指标均符合环评批复的要求。

（二）环保设施处理效率

见下表。

环保设施去除效果一览表

类别	治理设施	污染物去除效率评价
废气	上胶、涂布烘干废气（非甲烷总烃）经“水喷淋+二级活性炭吸附”处理后通过 15 米高 DA001 排气筒排放；修边、轧光废气（颗粒物）经“脉冲袋式除尘器”处理后通过 15 米高 DA003 排气筒排放；热压废气（非甲烷总烃）经“二级活性炭吸附”处理后通过 15 米高 DA004 排气筒排放。	根据验收监测结果，本次验收项目车间废气处理设施非甲烷总烃、颗粒物，均达到环评处理效率要求

五、工程建设对环境的影响

1、项目职工生活废水经化粪池预处理后接管至阜宁县东益污水处理有限公司深度处理，对周边水环境影响较小。

2、项目有组织废气、无组织废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。

3、项目厂界噪声均达标，对区域声环境影响较小。

4、项目一般固废暂存间、危废暂存仓库已按要求做了规范处理，对土壤及地下水的的影响较小。

六、验收结论

江苏富益源装饰材料有限公司新型装饰材料项目（一期年产 1500 万平方米新型装饰板项目）污染防治设施已按环评要求建设到位，做到了“三同时”；验收监测期间，污染物排放浓度符合国家和地方相关标准，污染物总量在环保部门审批总量控制指标范围内；该项目环境影响报告表审批后，项目建设过程当中与环评对比，未出现重大变动；项目建设过程中未造成重大环境污染事故和重大生态破坏；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》管理要求，本项目已完成排污许可证申领工作；本项目分期建设，但其使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足其相应主体工程需要；项目建成以来未受到环境主管部门的处罚及整改要求；验收报告的基础资料数据完整真实，验收结论明确合理；现场核查时，未发现违反其他环境保护法律法规规章等规定的现象。

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）的要求，江苏富益源装饰材料有限公司新型装饰材料项目（一期年产 1500 万平方米新型装饰板项目）在不涉及重大变动的前提下，废水、废气、噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

在以后运行过程中，应进一步做好以下工作：

1、按规范做好各类污染防治措施的台帐，建立健全运行记录；做好各类污染防治措施的运维，按要求及时更换活性炭，确保各类污染物稳定达标排放。

2、按排污许可证要求开展自行监测。

验收组组长：

验收组成员：

日期：2021.9.19

八、验收组人员信息

本次江苏富益源装饰材料有限公司新型装饰材料项目（一期年产 1500 万平方米新型装饰板项目）竣工环境保护自主验收组组成如下：

A: 验收组负责人

——江苏富益源装饰材料有限公司

B: 验收组相关单位

——建设单位 江苏富益源装饰材料有限公司

——验收监测报告编制单位 江苏天宇检测技术有限公司

C: 验收组技术专家

——原盐城市环保研究所 卢铁农

——江苏省盐城环境监测中心 朱广灿

具体自主验收人员名单及相关信息见附件的人员信息一览表。

江苏富益源装饰材料有限公司新型装饰材料项目（一期年产1500万平方米新型装饰板项目）
竣工环境保护自主验收评审与会人员名单签到表

验收组	姓名	工作单位	职务/职称	电话	身份证号码	签名
验收组组长	李斌	江苏富益源装饰材料有限公司	总经理	15269988966	371329198005034833	李斌
	卢铁农	原盐城市环保研究所	高工	18921891717	320902195903151010	卢铁农
	朱广灿	江苏省盐城环境监测中心	高工	13805100171	320911197208278277	朱广灿
专家						
其他成员	王加明	江苏富益源装饰材料有限公司	质检	15771851060	320925198711172162	王加明
	张玲玲	江苏天序检测技术有限公司	技术员	18451398501	320911199509061927	张玲玲